

Herstellererklärung zu mikrobiologischen Belastungen von Wasserzählern

Die von uns hergestellten Wasserzähler werden nach erfolgter Montage in unserer staatlich anerkannten Prüfstelle für Kaltwasserzähler WK3 auf verschiedenen Prüfständen geeicht bez. MID-konformitätsgeprüft.

In unserem Haus wird eine 100% Prüfung aller von uns hergestellten Wasserzähler vorgenommen.

Unser Umlaufwasser der Prüfstände wird prophylaktisch gegen Verkeimung bzw. gegen Bakterienbefall behandelt.

Dies geschieht mit einer UVC Desinfektionslampe und einer zusätzlichen regelmäßigen Chlorung des Umlaufprüfwassers von 0,3-0,4 mg / Liter.

Eine tägliche Frischwasserzufuhr in Form von Trinkwasser sowie eine wöchentliche Kompletterneuerung des Prüfwassers wird außerdem durchgeführt.

Wöchentliche Überwachungen des Umlaufprüfwassers werden durchgeführt von unserer Firma sowie von einem externen akkreditierten Labor:

Pseudomonas aeruginosa im Umlaufprüfwasser

Unsere Firma führt wöchentlich mikrobiologische Untersuchungen auf dieses Bakterium durch. Es wurden keine Pseudomonaden nachgewiesen.

Restprüfwasser in Wasserzählern

Bedingt durch die Bauart kann es nicht vermieden werden, dass nach der Prüfung minimale Mengen von Prüfwasser im Hauswasserzähler verbleiben. Aus diesem Grund überstellt unsere Firma ebenfalls einmal wöchentlich, geprüfte Hauswasserzähler aus unterschiedlichen Herstellungschargen zur Analyse in ein externes Labor. Pseudomonaden konnten in keinem Fall nachgewiesen werden.

Erklärung

Unsere Wasserzähler werden auftragsbezogen und erst kurz vor der Auslieferung gefertigt. Somit entfallen nennenswerte Lagerzeiten innerhalb unserer Firma.

Wir bestätigen, dass sich der von uns hergestellte und geprüfte Hauswasserzähler bei Warenausgang in einem mikrobiologisch unbedenklichen Zustand befindet.

Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass für anschließenden Transport und spätere Lagerungen generell keine Gewähr unsererseits übernommen werden kann, da Temperatur- und Lichtverhältnisse außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Hier hat das Wasserversorgungsunternehmen bzw. der Installateur dafür Sorge zu tragen, dass die Wasserzähler ordnungsgemäß und sachgerecht gelagert und installiert werden.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an

Herrn Guido Baulig
Herrn Eduard Biesenthal
Herrn Walter Biesenthal

Tel. 02637 – 92000 oder E-Mail: info@biesenthal-gmbh.de

Anschrift: Hafenstr. 4 56575 Weißenthurm	Tel. 02637/9200-0 Fax: 02637/9200-25 E-Mail: Info@Biesenthal-GmbH.de	Sparkasse Koblenz Konto-Nr.: 3 002 284 BLZ: 570 501 20	Raiba Mittelrh. Weißenthurm Konto-Nr.: 700 003 260 BLZ: 574 617 59
---	--	---	---

Geschäftsführer: Eduard + Walter Biesenthal – Amtsgericht Koblenz HRB 10666 – USt-IdNr.: DE148737440